

Строительство Дома-бани "Изумруд"		
103,6 м2 под крышу (профбрус 145x145мм)		
№ п/п	Наименование работ и материалов	Стоимость
1	Свайное поле (свая 108\3000мм + засыпка ЦПС, + устройство закладного бруса)	276 100,00
2	Стеновой комплект дома из 145x145мм профбруса со сборкой на джут, на пружинный узел, с подготовкой отверстий во внешних угловых соединениях для применения технологии TEDWOOD - "тёплый угол"	552 955,00
3	Кровля, балки перекрытий: Устройство балок перекрытий, кровли (балки 100\200, стропильная часть 50\200, обрешётка, контробрешётка, металлочерепица, крепёжные элементы. Фронтоны, карнизы, свесы - имитация бруса, вагонка)	581 750,00
Итого:		1 410 805,00

В стоимость включены все необходимые для строительства бани под крышу материалы и работа. Без учёта стоимости отделочных работ, инженерных сетей. Доставка рассчитывается по удалённости от производственной базы в г. Урае (ХМАО-Югра).